



Przedmiar dla zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie”

dz. nr 191/1, 191/2 obr. Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra

Inwestor:

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 52c
56-400 Oleśnica

Jednostka projektowa:

Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacyjowa 4n 2/2
55-040 Ślęza

Projektant branża drogowa:

mgr inż. Ryszard Potoczny
upr. nr 161/85/UW

Kategoria obiektu:

XXV

Ślęza, 08 kwietnia 2019

Lp.	Opis	Jedn	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I	Roboty drogowe				
	Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,9		
2	Rozebranie nawierzchni dróg asfaltowych - granulacja	m2	4700		
3	Rozebranie znaków wraz z słupkami	szt	6		
4	Wycinka zakrzewienia	ha	0,35		
	Razem dział: Roboty przygotowawcze				
	Roboty ziemne				
5	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - nadmiar humusu do wywieżenia i utylizacji	m2	1400		
	Nasyp - poszerzenia i regulacja skarpy	m3	400		
	Razem dział: Roboty ziemne				
	Podbudowy				
6	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 20 cm	m2	5800		
	Razem dział: Podbudowy				
	Nawierzchnie				
7	Czyszczenie i skropienie podbudowy MCE	m2	5800		
8	Układanie nawierzchni asfaltowej AC16W gr. 8 cm	m2	5800		
9	Czyszczenie i skropienie naw. Asfaltowej	m2	5800		
10	Układanie nawierzchni asfaltowej AC11S gr. 4 cm	m2	5800		
	Razem dział: Nawierzchnie				
	Roboty wykończeniowe				
11	Oczyszczenie rowów wraz z profilacją, humusowaniem i obsianiem skarp	m2	1200		
13	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -pobocza 15 cm	m2	1800		
14	Montaż znaków wraz z słupkami	kpl	6		
15	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	kpl	85		
	Razem dział: Roboty wykończeniowe				
	Razem całość netto				
	VAT				
	Razem całość brutto				

Lp.	Opis	Jedn	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I	Roboty drogowe				
	Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,8		
2	Rozebranie nawierzchni dróg asfaltowych - granulacja	m2	3800		
3	Rozebranie znaków wraz z słupkami	szt	1		
4	Wycinka zakrzewienia	ha	0,15		
	Razem dział: Roboty przygotowawcze				
	Roboty ziemne				
5	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - nadmiar humusu do wywieżenia i utylizacji	m2	1100		
	Nasyp - poszerzenia i regulacja skarpy	m3	100		
	Razem dział: Roboty ziemne				
	Podbudowy				
6	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 20 cm	m2	4400		
	Razem dział: Podbudowy				
	Nawierzchnie				
7	Czyszczenie i skropienie podbudowy MCE	m2	4400		
8	Układanie nawierzchni asfaltowej AC16W gr. 8 cm	m2	4400		
9	Czyszczenie i skropienie naw. Asfaltowej	m2	4220		
10	Układanie nawierzchni asfaltowej AC11S gr. 4 cm	m2	4400		
	Razem dział: Nawierzchnie				
	Roboty wykończeniowe				
11	Oczyszczenie rowów wraz z profilacją, humusowaniem i obsianiem skarp	m2	2300		
12	Czyszczenie przepustu pod drogą	mb	10		
13	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -pobocza 15 cm	m2	1700		
14	Montaż znaków wraz z słupkami	kpl	5		
15	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	kpl	65		
	Razem dział: Roboty wykończeniowe				
	Razem całość netto				
	VAT				
	Razem całość brutto				