

Lp.	Opis	Jedn	Ilość	Cena jedn.	Wartość
I	<b>Roboty drogowe</b>				
	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,8		
2	Rozebranie nawierzchni dróg asfaltowych - granulacja	m2	3800		
3	Rozebranie znaków wraz z słupkami	szt	1		
4	Wycinka zakrzewienia	ha	0,15		
	<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>				
	<b>Roboty ziemne</b>				
5	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - nadmiar humusu do wywiezienia i utylizacji	m2	2500		
	Nasyp - poszerzenia i regulacja skarpy	m3	100		
	<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>				
	<b>Podbudowy</b>				
6	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 20 cm	m2	4750		
	<b>Razem dział: Podbudowy</b>				
	<b>Nawierzchnie</b>				
7	Czyszczenie i skropienie podbudowy MCE	m2	4620		
8	Układanie nawierzchni asfaltowej AC16W gr. 8 cm	m2	4620		
9	Czyszczenie i skropienie naw. Asfaltowej	m2	4500		
10	Układanie nawierzchni asfaltowej AC11S gr. 4 cm	m2	4500		
	<b>Razem dział: Nawierzchnie</b>				
	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
11	Oczyszczenie rowów wraz z profilacją, humusowaniem i obsianiem skarp	m2	2300		
12	Czyszczenie przepustu pod drogą	mb	10		
13	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -pobocza 15 cm	m2	1700		
14	Montaż znaków wraz z słupkami	kpl	5		
15	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	65		
	<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe</b>				
	<b>Razem całość netto</b>				
	<b>VAT</b>				
	<b>Razem całość brutto</b>				