

Ogłoszenie nr 540031858-N-2020 z dnia 21-02-2020 r.

Oleśnica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 510383-N-2020

Data: 07/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93196321000000, ul. ul. Wojska Polskiego , 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3981667, 3993244, e-mail zdp@zdp-olesnica.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.zdp-olesnica.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D na odcinku Sądrożyce – Drogoszowice – Sosnówka, od km 2+000 do km 7+170, na długości 5170m. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1. wykonanie ścinki poboczy o szerokości 0,5m i grubości 10cm w miejscowości Drogoszowice i Sosnówka 2. wykonanie frezowania planimetrycznego nawierzchni w miejscowości Drogoszowice w km 3+579 do 4+162 i Sosnówka w km 5+150 do 6+058 o grubości ok. 3cm poniżej ścieku przykrawężnikowego z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych oraz na

połączeniu z istniejącą nawierzchnią jezdni i zjazdów na drogi gminne. Transport frezowiny na odległość do 9km 3. wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej o następującej konstrukcji: 1) w miejscowości Drogoszowice w km 3+579 do 4+162 i Sosnówka w km 5+150 do 6+058: a) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw ścieralnych AC 11S – grubości 5cm, 2) pomiędzy miejscowościami Sądrożyce – Drogoszowice, Drogoszowice – Sosnówka, Sosnówka w kierunku m. Miodary (na odcinkach gdzie nie występują chodniki) a) profilowanie zanizeń mieszanką mineralną do podbudów AC16P b) warstwa (wyrównująca) z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw wiążących AC 16W – grubości średnio 4cm (100kg/m²), c) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw ścieralnych AC 11S – grubości 5cm, 4. wykonanie poboczy gruntowych o szerokości do 1,25m, w tym: a) utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,5m, i grubości 10cm. (kruszywo łamane nie zawierające serpentynitu) b) na szerokości od 0,5 do 0,75m, (z gruntu rodzimego ze ścinki pobocza lub dowiezionego humusu) 5. regulacja wpustów kanalizacji deszczowej 6. remont istniejącego przepustu fi 800mm w km 4+175. Wymiana uszkodzonych rur betonowych o długości 4m, 7. ustawienie obustronnego radarowego wyświetlacza prędkości zasilanego solarnie w km 5+650, 8. demontaż barier energochłonnych na przepustach w km 2+285 i km 4+175 9. montaż barier energochłonnych na przepustach. Przepust km 2+285: strona prawa 4mb wygięta przy wjeździe do lasu + 3*4m prosta + 2*4m skos na zjeździe strona lewa 2*4m skos na zjeździe + 2*4m prosta + 4m wygięta przy wjeździe do lasu Przepust km 4+175 strona lewa: 2*4m skos na zjeździe + 2*4m prosta + 3*4m skos na najeździe 10. Regulacja wysokościowa krawężników na zjazdach (do 50mb) oraz przełożenie kostki betonowej na zjazdach (do 50m²) . Dostosowanie do nowej nawierzchni 11. Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu 12. Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego 1.3. Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 1) rozdziale 1 SIWZ, 2) dokumentacji projektowej obejmującej: – Dokumentację techniczną – Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Przedmiar robót – druk pomocniczy - będących załącznikami do siwz. Uwaga! Odcinek Sądrożyce – Drogoszowice, od km 0+048 do km 2+000, na długości 1952 m, którego również dotyczy dokumentacja projektowa został już wykonany.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D na odcinku Sądrożyce – Drogoszowice –

Sosnówka, od km 2+000 do km 7+170, na długości 5170m. 1.2.Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1. Ścinka poboczy o szerokości 0,5m i grubości 10cm w miejscowości Drogoszowice i Sosnówka. 2. Wykonanie frezowania planimetrycznego nawierzchni w miejscowości Drogoszowice w km 3+579 do 4+162 i Sosnówka w km 5+150 do 6+058 o grubości ok. 3cm poniżej ścieku przykrawężnikowego z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych oraz na połączeniu z istniejącą nawierzchnią jezdni i zjazdów na drogi gminne. Transport frezowiny na odległość do 9km. 3. Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej o następującej konstrukcji: 1) w miejscowości Drogoszowice w km 3+579 do 4+162 i Sosnówka w km 5+150 do 6+058. a) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw ścieralnych AC 11S – grubości 5cm, 2) Pomiedzy miejscowościami Sądroyce – Drogoszowice, Drogoszowice – Sosnówka, Sosnówka – w kierunku m. Miodary. (na odcinkach gdzie nie występują chodniki) a) profilowanie zaniżeń mieszanką mineralną do warstw wiążących AC 16W, wraz ze wzmocnieniem nawierzchni siatką zbrojeniową z włókien szklanych przesączanych asfaltem b) warstwa (wyrównująca) z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw wiążących AC 16W – grubości średnio 4cm (100kg/m²), c) warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw ścieralnych AC 11S – grubości 5cm, 4. Wykonanie poboczy gruntowych o szerokości do 1,25m, w tym: a) utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,5m, i grubości 10cm. (kruszywo łamane nie zawierające serpentynitu) b) na szerokości od 0,5 do 0,75m, (z gruntu rodzimego ze ścinki pobocza lub dowiezionego humusu) 5. Regulacja wpustów kanalizacji deszczowej i wjazdów kanalizacyjnych 6. Remont istniejącego przepustu fi 800mm. w km 4+175. Wymiana uszkodzonych rur betonowych o długości 10m. 7. Ustawienie obustronnego radarowego wyświetlacza prędkości zasilanego solarnie w km 5+650. 8. Demontaż barier energochłonnych na przepustach w km 2+285 i km 4+175 9. Montaż barier energochłonnych na przepustach. Przepust km 2+285: strona prawa 4mb wygięta przy wjeździe do lasu + 3*4m prosta + 2*4m skos na zjeździe. strona lewa 2*4m skos na zjeździe + 2*4m prosta + 4m wygięta przy wjeździe do lasu. Przepust km 4+175 strona lewa: 2*4m skos na zjeździe + 2*4m prosta + 3*4m skos na najeździe strona prawa: 2*4m skos na zjeździe + 2*4m prosta + 1*4m skos na najeździe – bariery z rozbiórki. 10. Regulacja wysokościowa krawężników na zjazdach (do 50mb) oraz przełożenie kostki betonowej na zjazdach (do 50m²). Dostosowanie do nowej nawierzchni. 11. Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu. 12. Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego. 13. Wykonanie poszerzenia jezdni w km od 4+160 do 5+140 oraz od 6+060 do 7+170 a) roboty ziemne wykonanie koryta o głębokości 30cm b) warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 grubości 20cm c)

warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 grubości 10cm d) warstwa profilująca na poszerzeniu z mieszanki mineralno bitumicznej AC16W e) Wzmocnienie nawierzchni siatką zbrojeniową z włókien szklanych przesączanych asfaltem 1.3. Zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w: 1) rozdziale 1 SIWZ, 2) dokumentacji projektowej obejmującej: –Dokumentację techniczną –Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Przedmiar robót – druk pomocniczy - będących załącznikami do siwz. Uwaga! Odcinek Sądrożyce – Drogoszowice, od km 0+048 do km 2+000, na długości 1952 m, którego również dotyczy dokumentacja projektowa został już wykonany.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-25, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Polski

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-28, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Polski

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy

Krzysztof Górecki

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy

Krzysztof Górecki