

Ogłoszenie nr 540400077-N-2021 z dnia 12.01.2021 r.

Oleśnica:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 771861-N-2020

Data: 28/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93196321000000, ul. ul. Wojska Polskiego , 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3981667, 3993244, e-mail zdp@zdp-olesnica.pl, faks .

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Remont częściowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach powiatowych i wojewódzkich nr 340, 451, 396, 448, 449, 368 dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane, 45.23.31.42.6 – Roboty w zakresie naprawy dróg. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje remont częściowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. 1.3. Przewidywany zakres



robót: 1.3.1. Naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych masą na gorąco: a) wycięcie w formie geometrycznej miejsca ubytku przy pomocy piły i młota pneumatycznego lub frezowanie, frezowanie planimetryczne muld i kolein. b) oczyszczenie i osuszenie mechaniczne lub ręczne miejsca przewidzianej naprawy, c) posmarowanie dna i boków uszkodzenia oraz ewentualnie istniejących zaworów wod-kan-gaz emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m², d) wypełnienie ubytku masą (łaty o szerokości powyżej 2,5 m wypełnianie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych), e) zagęszczenie ułożonej warstwy betonu asfaltowego walcem, f) uszczelnienie połączenia podłużnego asfaltem, g) transport sfrezowanego materiału na dany obwód drogowy w Oleśnicy lub Sycowie, h) regulacja urządzeń obcych: kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne, i) remont studni osadnikowych oraz rewizyjnych kanalizacji deszczowej. w tym: ZADANIE NR 1 – drogi powiatowe – Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie: 1) remont mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco, - w ilości do 2000m² średnia grubość 5 cm – drogi powiatowe 2) regulacja urządzeń obcych (kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne) - w ilości do 10 szt ZADANIE NR 2 - drogi wojewódzkie: 1) remont mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco, - w ilości do 3500m² średnia grubość 5 cm – drogi wojewódzkie nr 340, 451, 396, 448, 449, 368, 373, 2) regulacja urządzeń obcych (kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne) - w ilości do 20szt 3) Remont osadników studni kanalizacji deszczowej - w ilości do 15szt - rozbiórka istniejącego osadnika kanalizacji deszczowej (z betonu, cegły lub PCV) montaż nowego osadnika wysokość 100cm średnica 50cm z betonu na ławie betonowej z betonu B-10 grubości 20cm, podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wymiana uszkodzonej części przykanalika, montaż nowego wpustu klasy D400. 4) Frezowanie planimetryczne muld i kolein - w ilości do 1000m² 5) uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań - w ilości do 2000mb i szwów nawierzchni bitumicznych asfaltową masą zalewową, 1.4. Wbudowane materiały, muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymagom, które określa art. 10 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 1.5. Przed zastosowaniem i wbudowaniem materiałów budowlanych Wykonawca w formie pisemnej: przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu ich certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z CE bądź z aprobatami technicznymi oraz wystąpi do Zamawiającego o ich zatwierdzenie. Ponadto Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-bitumicznych dostarczy do akceptacji przez Zamawiającego ich recepty, deklaracje właściwości użytkowych wraz z certyfikatem zakładowej kontroli produkcji. 1.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbek materiałów do badań laboratoryjnych, w przypadku niezgodności zadeklarowanych właściwości pobranej próbki z zadeklarowanymi przez Wykonawcę, koszt takiego badania ponosi Wykonawca. 1.7.

Zamawiający zastrzega wprowadzenie zmian dotyczących wielkości robót, a co za tym idzie, niewyko-rzystanie pełnej kwoty. 1.8. Zakres robót będzie każdorazowo określany i zlecany pisemnie faksem, meilem lub telefonicznie według potrzeb Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonych pracowników Zamawiającego. 1.9. Ilość robót podana w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) jest ilością orientacyjną. Ostateczna ilość robót będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się zamianę robót w ramach jednego zadania, w ramach całościowej kwoty. 1.10. Wartość poszczególnych robót będzie naliczana przy zastosowaniu ryczałtowych cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie. 1.11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone i wykonane roboty. 1.12. Wykonawca będzie każdorazowo informował Zamawiającego o rozpoczęciu pracy i zakończeniu, w formie SMS lub telefonicznie. 1.13. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu robót oraz terminu wykonania, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania remontu, ponosi Wykonawca. 1.14. Miejsca planowane do remontu będą oznaczone przez Zamawiającego w sposób widoczny na istniejącej nawierzchni jezdni. 1.15. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 1.16. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli minimalnej 12-miesięcznej gwarancji i rękojmi.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach powiatowych i wojewódzkich nr 340, 451, 396, 448, 449, 368 dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane, 45.23.31.42.6 – Roboty w zakresie naprawy dróg. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. 1.3. Przewidywany zakres robót: 1.3.1. Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na gorąco: a) wycięcie w formie geometrycznej miejsca ubytku przy pomocy piły i młota pneumatycznego lub frezowanie, frezowanie planimetryczne muld i kolein. b) oczyszczenie i osuszenie mechaniczne lub ręczne miejsca przewidzianej naprawy, c) posmarowanie dna i boków uszkodzenia oraz ewentualnie istniejących zaworów wod-kan-gaz emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m², d) wypełnienie ubytku

masą (łaty o szerokości powyżej 1,5 m wypełnianie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych), e) zagęszczenie ułożonej warstwy betonu asfaltowego walcem, f) uszczelnienie połączenia podłużnego asfaltem, g) transport sfrezowanego materiału na dany obwód drogowy w Oleśnicy lub Sycowie, h) regulacja urządzeń obcych: kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne, i) remont studni osadnikowych oraz rewizyjnych kanalizacji deszczowej. w tym: ZADANIE NR 1 – drogi powiatowe – Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie: 1) remont mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco, - w ilości do 2 500m² średnia grubość 5 cm – drogi powiatowe 2) regulacja urządzeń obcych (kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne) - w ilości do 20 szt ZADANIE NR 2 - drogi wojewódzkie: 1) remont mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco, - w ilości do 3 500m² średnia grubość 5 cm – drogi wojewódzkie nr 340, 451, 396, 448, 449, 368 2) regulacja urządzeń obcych (kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne) - w ilości do 30 szt 3) Remont osadników studni kanalizacji deszczowej - w ilości do 15szt - rozbiórka istniejącego osadnika kanalizacji deszczowej (z betonu, cegły lub PCV) montaż nowego osadnika wysokość 100cm średnica 50cm z betonu na ławie betonowej z betonu B-10 grubości 20cm, podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wymiana uszkodzonej części przykanalika, montaż nowego wpustu klasy D400. 4) Frezowanie planimetryczne muld i kolein - w ilości do 1000m² 5) uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spęknięć - w ilości do 2000mb i szwów nawierzchni bitumicznych asfaltową masą zalewową, 1.4. Wbudowane materiały, muszą odpowiadać Polskim Normom lub wymogom, które określa art. 10 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 1.5. Przed zastosowaniem i wbudowaniem materiałów budowlanych Wykonawca w formie pisemnej: przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu ich certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z CE bądź z aprobatami technicznymi oraz wystąpi do Zamawiającego o ich zatwierdzenie. Ponadto Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-bitumicznych dostarczy do akceptacji przez Zamawiającego ich recepty, deklaracje właściwości użytkowych wraz z certyfikatem zakładowej kontroli produkcji. 1.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbek materiałów do badań laboratoryjnych, w przypadku niezgodności zadeklarowanych właściwości pobranej próbki z zadeklarowanymi przez Wykonawcę, koszt takiego badania ponosi Wykonawca. 1.7. Zamawiający zastrzega wprowadzenie zmian dotyczących wielkości robót, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty. 1.8. Zakres robót będzie każdorazowo określany i zlecany pisemnie faksem, meilem lub telefonicznie według potrzeb Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonych pracowników Zamawiającego. 1.9. Ilość robót podana w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ) jest ilością orientacyjną. Ostateczna ilość robót będzie wynikała z

faktycznych potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się zamianę robót w ramach jednego zadania, w ramach całościowej kwoty. 1.10. Wartość poszczególnych robót będzie naliczana przy zastosowaniu ryczałtowych cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie. 1.11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone i wykonane roboty. 1.12. Wykonawca będzie każdorazowo informował Zamawiającego o rozpoczęciu pracy i zakończeniu, w formie SMS lub telefonicznie. 1.13. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu robót oraz terminu wykonania, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania remontu, ponosi Wykonawca. 1.14. Miejsca planowane do remontu będą oznaczone przez Zamawiającego w sposób widoczny na istniejącej nawierzchni jezdni. 1.15. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 1.16. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli minimalnej 12-miesięcznej gwarancji i rękojmi.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy

Krzysztof Górecki

INSPEKTOR
DZ. ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
I UTRZYMANIA DROG

Magdalena Mikutek - Bednarek

