

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach powiatowych i wojewódzkich nr 340, 451, 396, 448, 449, 368 dla Powiatu Oleśnickiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843)¹ informuje, iż zmienia siwz w następujący sposób:

1. SIWZ: Rozdział 1 ust. 1.3. pkt 1.3.1. otrzymuje następujące brzmienie:

Było:

1.3. Przewidywany zakres robót:

1.3.1. Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na gorąco:

- a) wycięcie w formie geometrycznej miejsca ubytku przy pomocy piły i młota pneumatycznego lub frezowanie, frezowanie planimetryczne muld i kolein.
- b) oczyszczenie i osuszenie mechaniczne lub ręczne miejsca przewidzianej naprawy,
- c) posmarowanie dna i boków uszkodzenia oraz ewentualnie istniejących zaworów wod-kan-gaz emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m²,
- d) wypełnienie ubytku masą (łaty o szerokości powyżej 2,5 m wypełnianie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych),
- e) zagęszczenie ułożonej warstwy betonu asfaltowego walcem,
- f) uszczelnienie połączenia podłużnego asfaltem,
- g) transport sfrezowanego materiału na dany obwód drogowy w Oleśnicy lub Sycowie,
- h) regulacja urządzeń obcych: kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne,
- i) remont studni osadnikowych oraz rewizyjnych kanalizacji deszczowej.

w tym:

ZADANIE NR 1 – drogi powiatowe – Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie:

- 1) remont mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco, - w ilości do 2000m²
średnia grubość 5 cm – drogi powiatowe
- 2) regulacja urządzeń obcych (kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne) - w ilości do 10 szt

¹zwanej dalej "ustawą pzp"

ZADANIE NR 2 - drogi wojewódzkie:

- 1) remont mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco, - w ilości do 3500m²
średnia grubość 5 cm – drogi wojewódzkie
nr 340, 451, 396, 448, 449, 368, 373,
- 2) regulacja urządzeń obcych (kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne) - w ilości do 20szt
- 3) Remont osadników studni kanalizacji deszczowej - w ilości do 15szt
- rozbiórka istniejącego osadnika kanalizacji deszczowej
(z betonu, cegły lub PCV) montaż nowego osadnika
wysokość 100cm średnica 50cm z betonu na ławie betonowej z betonu
B-10 grubości 20cm, podłączenie do istniejącej kanalizacji
deszczowej wymiana uszkodzonej części przykanalika,
montaż nowego wpustu klasy D400.
- 4) Frezowanie planimetryczne muld i kolein - w ilości do 1000m²
- 5) uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spęknięć - w ilości do 2000mb
i szwów nawierzchni bitumicznych asfaltową masą zalewową,

Jest (nowe brzmienie):

1.3. Przewidywany zakres robót:

1.3.1. Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą na gorąco:

- a) wycięcie w formie geometrycznej miejsca ubytku przy pomocy piły i młota pneumatycznego lub frezowanie, frezowanie planimetryczne muld i kolein.
- b) oczyszczenie i osuszenie mechaniczne lub ręczne miejsca przewidzianej naprawy,
- c) posmarowanie dna i boków uszkodzenia oraz ewentualnie istniejących zaworów wod-kan-gaz emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ m²,
- d) wypełnienie ubytku masą (łaty o szerokości powyżej 1,5 m wypełnianie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych),
- e) zagęszczenie ułożonej warstwy betonu asfaltowego walcem,
- f) uszczelnienie połączenia podłużnego asfaltem,
- g) transport sfrezowanego materiału na dany obwód drogowy w Oleśnicy lub Sycowie,
- h) regulacja urządzeń obcych: kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne,
- i) remont studni osadnikowych oraz rewizyjnych kanalizacji deszczowej.
w tym:

ZADANIE NR 1 – drogi powiatowe – Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie:

- 1) remont mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco, - w ilości do 2 500m2
średnia grubość 5 cm – drogi powiatowe
- 2) regulacja urządzeń obcych (kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne) - w ilości do 20 szt

ZADANIE NR 2 - drogi wojewódzkie:

- 1) remont mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco, - w ilości do 3 500m2
średnia grubość 5 cm – drogi wojewódzkie
nr 340, 451, 396, 448, 449, 368
- 2) regulacja urządzeń obcych (kratki ściekowe, włazy kanalizacyjne) - w ilości do 30 szt
- 3) Remont osadników studni kanalizacji deszczowej - w ilości do 15szt
- rozbiorka istniejącego osadnika kanalizacji deszczowej
(z betonu, cegły lub PCV) montaż nowego osadnika
wysokość 100cm średnica 50cm z betonu na ławie betonowej z betonu
B-10 grubości 20cm, podłączenie do istniejącej kanalizacji
deszczowej wymiana uszkodzonej części przykanalika,
montaż nowego wpustu klasy D400.
- 4) Frezowanie planimetryczne muld i kolein - w ilości do 1000m2
- 5) uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań - w ilości do 2000mb
i szwów nawierzchni bitumicznych asfaltową masą zalewową,

Powyższa zmiana siwz stanowi integralną część siwz i należy ją uwzględnić w przygotowanej ofercie.

DYREKTOR
zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy

Krzysztof Górecki

Sprawę prowadzi:
Magdalena Mikutel-Bednarek
e-mail: magdalena.mikutel@zdp-olesnica.pl


INSPEKTOR -
ds. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
I UTRZYMANIA DRÓG
Magdalena Mikutel - Bednarek

